CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

Pretratamiento contra termitas para constructores

Tratamiento del suelo antes de colar la losa, visitas después del colado y en la nivelación final, y Bora-Care para la madera, coordinados con su superintendente. Para constructores, contratistas y propietarios que construyen su casa en el área de Houston.



✓ 30 años de experiencia ✓ Licencia y seguro · TPCL #0955099 ✓ Una casa o varias obras ✓ Hablamos español

Lo que DG hace en una obra



Tratamiento del suelo antes de colar la losa
Termiticida líquido en el suelo bajo la futura losa y en las zanjas, con la plomería ya instalada y antes de la barrera de vapor y el colado.



Después del colado y en la nivelación final
Texas pide una visita después del colado para completar la barrera y un tratamiento final al terminar el jardín. Programamos las dos.



Tratamiento de la madera con Bora-Care
Borato rociado sobre la madera expuesta antes del aislamiento y el drywall, solo o junto con el tratamiento del suelo.

También: tubos para plagas dentro de las paredes, nebulización contra mosquitos, control de plagas antes de la mudanza, y obras comerciales, multifamiliares, ampliaciones y remodelaciones.

Cómo funciona un trabajo con DG

1. **Envíe los datos de la obra**
   Lo básico de abajo. Le enviamos una cotización.
2. **Confirme la visita**
   Avísenos cuando la plomería y las formas estén listas. Confirmamos la fecha con usted o su superintendente.
3. **Tratamiento antes del colado**
   Suelo y zanjas tratados antes de la barrera de vapor. Después puede colar.
4. **Completar la barrera**
   Regresamos después de la losa y en la nivelación final, según lo programado.
5. **Documentos**
   Registro del tratamiento para su archivo y el comprador. ¿Necesita el HUD-NPMA-99-B (préstamo FHA o VA)? Avísenos al inicio.

Para cotizar, envíe

- ✓ Ciudad o subdivisión
- ✓ Etapa de la obra
- ✓ Pies cuadrados o planos
- ✓ Fecha estimada del colado
- ✓ Número de casas o lotes

Dónde trabajamos

El área de Houston y ciudades cercanas. Trabajos recientes: Sugar Land, Cleveland, Conroe y West University Place.

Para obras de constructores viajamos de dos a cuatro horas, después de revisarlas.

Hable con DG sobre su proyecto

346-846-3170

dg.pestcontrol@outlook.com

dgpesthouston.com/es/constructores

Información y formulario en español